PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ skala 100/500



P.p.=130,00

Studnia	Odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłęb. dna względem terenu	Studnia projektowana
29	237m	145,43	143,43	2,00	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
	239,6m				istniejący kabel telekomunikacyjny
28	261m	145,60	143,67	1,93	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
27	273m	145,80	143,79	2,01	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
26	315m	146,71	144,71	2,00	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
25	332m	147,31	145,19	2,12	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
24	349m	147,55	145,27	2,28	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
23	361m	147,65	145,33	2,32	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
22	374m	148,11	145,39	2,72	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
21	412m	148,84	145,58	3,26	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
20	418m	148,84	145,61	3,23	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
	431m				projektowany kabel telekomunikacyjny
19	437m	149,00	145,71	3,29	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
18	459m	149,27	145,82	3,45	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
17	471m	149,20	145,88	3,32	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
16	481m	149,32	145,93	3,39	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
15	497m	149,32	146,01	2,28	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
14	512m	149,35	146,08	3,27	z kręgów bet. D 1000mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
13	523m	149,30	146,14	3,16	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)
12	564m	149,13	146,35	2,78	z kręgów bet. D 600mm z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, długość	Proj. średnica nominalna, materiał
29–28	L=24,0m	i=10 ‰, L=24,0m	Ø200x5,9PVC
28–27	L=12,0m	i=10 ‰, L=12,0m	Ø200x5,9PVC
27–26	L=42,0m	i=22‰, L=42,0m	Ø200x5,9PVC
26–25	L=17,0m	i=28‰, L=17,0m	Ø200x5,9PVC
25–24	L=17,0m	i=5‰, L=17,0m	Ø200x5,9PVC
24–23	L=12,0m	i=5‰, L=12,0m	Ø200x5,9PVC
23–22	L=13,0m	i=5‰, L=13,0m	Ø200x5,9PVC
22–21	L=38,0m	i=5‰, L=38,0m	Ø200x5,9PVC
21–20	L=6,0m	i=5‰, L=6,0m	Ø200x5,9 PVC
20–19	L=19,0m	i=5‰, L=19,0m	Ø200x5,9PVC
19–18	L=22,0m	i=5‰, L=22,0m	Ø200x5,9PVC
18–17	L=12,0m	i=5‰, L=12,0m	Ø200x5,9 PVC
17–16	L=10,0m	i=5‰, L=10,0m	Ø200x5,9 PVC
16–15	L=16,0m	i=5‰, L=16,0m	Ø200x5,9PVC
15–14	L=15,0m	i=5‰, L=15,0m	Ø200x5,9PVC
14–13	L=11,0m	i=5‰, L=11,0m	Ø200x5,9 PVC
13–12	L=41,0m	i=22‰, L=41,0m	Ø200x5,9PVC

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków w m. Ostrożany gm. Drohiczyn
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej, od st.29 - do st.12

INWESTOR: Gmina Drohiczyn, ul.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

PROJEKTANT: mgr inż.Maria Jolanta Juszczyńska BI /100/94 — podpis

SPRAWDZIŁ: inż.Tadeusz Wyszkowski BI /189/91 — podpis

DATA: 20 maj 2016r | SKALA: 1:100/500 | RYS. NR: 6