

za zgodność z oryginałem  
uprawniony projektant  
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

**Orange Polska S.A.**  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 3 - Warszawa  
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski  
*Andrzej Baranowski*  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11  
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 09

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie trasę proj. kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją przepompowni ścieków w miejscowości Ostrożany względem napowietrznych linii nN i SN z niez izolowanymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN i SN na następujących warunkach:

- 1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
- 2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych ziemnych i od słupów linii napowietrznych wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem wykopów przed osunięciem się ziemi. Podczas zasypywania wykopu ziemię zagęszczać warstwami w celu zachowania stabilności mechanicznej stanowisk słupowych oraz tras linii kablowych ziemnych.
- 3) Linie kablowe krzyżowane trasą projektowanych urządzeń zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich braku lub przedłużyć istniejące zgodnie z normą N SEP-N-004.
- 4) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem projektowanych urządzeń (w razie konieczności zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.
- 5) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywać pracownicy posiadający upoważnienie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia. Warunki i termin wyłączenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania robót.
- 6) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponieść Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 22.07.2016r.

Przewodniczący Rady koordynacyjnej

Z up. Starosty  
*Mary*  
mgr Mirosława Oleś  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

719

g

720

PsIV

Zatwierdzam do zgodności o znaku: TODDRA-48887-179/16/AB.  
Uzgodnienie dotyczy rys. Nr 1, 2, 3.  
Białystok, dn. 21.07.2016r.  
*Andrzej Baranowski*

STADIUM PROJEKTU:		
PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK:		
Projekt: zagospodarowania terenu : budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków w m. Ostrożany gm. Drohiczyń		
INWESTOR: Gmina Drohiczyń, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyń		
PROJEKTANT: mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska Bł /100/94		podpis
SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Wyszowski Bł /189/91		podpis
DATA:	SKALA:	RYS. NR:
20 maj 2016r	1:500	1