

PRZEKRÓJ EE



PRZEKRÓJ FF



PRZEKRÓJ HH



PRZEKRÓJ GG

LEGENDA:

① - umywalka nablatowa RIMA 50 / ACTIMA rozm.50x42cm

② - umywalka wisząca ETIUDA 65 / CERSANIT Kod produktu K11-0041

③ - miska ustępowa zawieszana ETIUDA NEW CLEANON / CERSANIT

④ - pisuar PRESIDENT P101 / CERSANIT Kod produktu K08-013

⑤ - wc kompakt 395 ARTECO 010 / CERSANIT Kod produktu K667-014

→ kierunek układania płytek ceramicznych

– – – zakres opracowania

ZESTWIENIE CERAMIKI:

1 - płytki ceramiczne ścienne - TEXTILE FLOWER WHITE 29,7x60cm /Cersanit Kod produktu W713-017-1
493 szt.x 0.18m2=~88.7m2 +10%=~ 97.8m2

UWAGI:

Płytki ścienne na narożnikach szlifowane - nie używać plastilkowych listew narożnikowych !!!

Ściany ponad linią płytek i sufit malować w kol. białym.

Różnice płytki ściennej zlicować płytą g-k.

Drzwi do pomieszczeń wg opisu lub wg wyboru imwestora.

Blat pod umywalkami wykonać z płyty D3025 MX Dąb Sonoma / SWISS KRONO

Oprawy na ścienne, szczelne, oznaczone A1(wg opracowania inst.o świetlenia) mocować na wys.195cm od posadzki, nad umywalkami.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności rozwiązania techniczne i wszelkie zmiany uzgodnić z autorem projektu.

PRACOWNIA SPIĘCIE PROJEKTOWA	**PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIĘCIE** **ANNA KONOPKO- GÓRSKA** **BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46**
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 423/18
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
PRZEDMIOT RYSUNKU:	**PRZEKROJE EE, FF, GG, HH**

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. ANNA KONOPKO-GÓRSKA			
	mgr inż. arch. RADOSŁAW GÓRSKI			
SKALA: 1:25	DATA: 14.08.2018	NR RYS.: AW 7	INDEX: AW	STR. .