0,0=115,0m



Studnia	ODLEGŁOŚCI [m]	GŁĘBOKOŚĆ [m]	SPADKI, MATERIAŁ	RZĘDNA DNA KANAŁU [mnpm]	RZĘDNA TERENU [mnpm]
109	0,00	1,99		142,00	143,99
	22,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
108	22,00	1,74		141,60	143,34
	18,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
107	40,00	2,09		141,51	143,60
	27,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
106	67,00	2,37		141,37	144,10
	25,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
105	92,00	2,21		141,19	143,40
			PVC Ø200x5,9 i=10‰		
104	96,00	2,25		141,15	143,40
	28,00		PVC Ø200x5,9 i=15‰		
103	124,00	1,47		140,83	142,30
	16,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
102	140,00	1,85		140,75 138,60	142,60
	25,00		PVC Ø200x5,9 i=24‰		
101	165,00	1,98		138,00	139,98
	16,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
100	181,00	3,70		137,90 136,10	139,80
	20,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
99	201,00	1,70		136,00	137,70
	23,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
98	224,00	2,70		135,90	138,60
	20,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
97	244,00	2,40		135,80	138,20
	15,00		PVC Ø200x5,9 i=5‰		
96 SP 134,00	259,00	2,52 4,30		135,78 134,00	138,30
	21,00		PVC Ø200x5,9 i=18‰		
D	280,00				
	33,00		PVC Ø200x5,9 i=48‰		
193 SP	313,00	6,00 2,42		130,50 134,08	136,50
	13,00		PVC Ø200x5,9 i=50‰		
192 SP	326,00	4,65 6,00		129,85 127,50	133,50
	18,00		PVC Ø200x5,9 i=44‰		
191 SP	344,00	3,50		121,50	125,00
	20,00		PVC Ø200x5,9 i=175‰		
190	364,00	1,80		118,00	119,80
	21,00		PVC Ø200x5,9 i=14‰		
189	385,00	2,14		117,71	119,85
	12,00		PVC Ø200x5,9 i=15‰		
188	397,00	2,37		117,53	119,90
	13,00		PVC Ø200x5,9 i=15‰		
187	410,00	2,67		117,33	120,00
	23,00		PVC Ø200x5,9 i=14‰		
186	433,00	3,09		117,00	120,09
	9,00		PVC Ø200x5,9 i=13‰		
132	442,00	2,00		116,88	118,88



OBIEKT nazwa	Profil kanalizacji sanitarnej			
ADRES obiektu	Drohiczyn ul.Kramczewska, bez nazwy, dz.834/1, 834/2			
TYTUŁ rys.	Profil podłużny kanałów	SKALA rys. 1:1000/100	Branża sanitarna	Nr rys. 7
PROJEKTANT: mgr inż. Maria J. Juszczyńska specjalność instalacyjno-inżynier		NR UPRAWNIEŃ BŁ/100/94	Podpis: Data:10.07.2009r.	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tadeusz Wyszkowski specjalność instalacyjno-inżynier		NR UPRAWNIEŃ BŁ/189/91	Podpis: Data:10.07.2009r.	