

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.1	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
1 d.1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład	m ³		
	700,00m*0.60m=420,00m ² *0,30m = 126,00m ³ 126.00	m ³	126.00	
			RAZEM	126.00
2	D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	D.08.05.01.21 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.			
2 d.2.1	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej Płyta ściekowa,betonowa korytk.60x50x15cm	m		
	700.00	m	700.00	
			RAZEM	700.00
3 d.2.1	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
	700,00m*0.60m=420,00m ² 420.00	m ²	420.00	
			RAZEM	420.00