

Nazwa zadania:"Bug, rajem dla turysty" - Gm. Siemiatycze
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV:45233162-2 Ścieżki rowerowe						
1.1 Ścieżki rowerowe						
1 d.1. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	4.32		
2 d.1. 1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.39		
3 d.1. 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnio gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z uformowaniem poboczy	m ²	10050		
4 d.1. 1	D-04.01.01	Wywóz nadmiaru ziemi wykonywane koparkami przedsiębior- nymi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowy- ład.	m ³	555		
5 d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz- ścielanego mechanicznie	m ²	10135		
6 d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	10800		
7 d.1. 1	D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozosta- łym pasie drogowym.	m ²	3210		
2 CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych						
2.1 Oznakowanie szlaku rowerowego						
8 d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	24		
9 d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	26		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: