

Nazwa zadania:"Bug, rajem dla turysty" - Gm. Siemiatycze
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV:45233162-2	Ścieżki rowerowe			
1.1	Ścieżki rowerowe				
d.1. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
	Odcinek I-I	0.7	km	0.70	
	Odcinek II-II	2.164	km	2.16	
	Odcinek III-III	1.456	km	1.46	
				RAZEM	4.32
d.1. 1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
	Odcinek II-II	0.070*2	ha	0.14	
	Odcinek III-III	0.1250*2	ha	0.25	
				RAZEM	0.39
d.1. 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnio gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z uformowaniem poboczy	m ²		
	Odcinek I-I	700*2.5	m ²	1750.00	
	Odcinek II-II	2164*2.5	m ²	5410.00	
	Odcinek III-III	1156*2.5	m ²	2890.00	
				RAZEM	10050.00
d.1. 1	D-04.01.01	Wywóz nadmiaru ziemi wykonywane koparkami przedsiębiornymi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład.	m ³		
	Odcinek I-I	700*2.5*0.2	m ³	350.00	
	Odcinek II-II	410*2.5*0.2	m ³	205.00	
				RAZEM	555.00
d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
	Odcinek I-I	700*2.5	m ²	1750.00	
	Odcinek II-II	2164*2.5	m ²	5410.00	
	Odcinek III-III	1190*2.5	m ²	2975.00	
				RAZEM	10135.00
d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
	Odcinek I-I	700*2.5	m ²	1750.00	
	Odcinek II-II	2164*2.5	m ²	5410.00	
	Odcinek III-III	1456*2.5	m ²	3640.00	
				RAZEM	10800.00
d.1. 1	D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozostałym pasie drogowym.	m ²		
	Odcinek II-II	1754	m ²	1754.00	
	Odcinek III-III	1456	m ²	1456.00	
				RAZEM	3210.00
2	CPV: 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
2.1	Oznakowanie szlaku rowerowego				
d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
	R-1	14	szt.	14.00	
	R-3	12	szt.	12.00	
				RAZEM	26.00