SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



POMPA ŚCIEKOWA (2)	
Ilość	2 szt
Typ	SEV 100.100.30.4.50D
Producent	GRUNDFOS
Wydajność nominalna	12,4 l/s
Wysokość podnoszenia nominalnego	8 m
Moc silnika	3 kW
Masa własna pompy	133 kg

PIASKOWNIK (3)	
Ilość	2 szt
Typ	
Średnica części cylindrycznej	1200 mm
Wysokość części cylindrycznej	900 mm
Średnica części osadowej	600 mm
Koryto dopływowe	250x200x1400

DMUCHAWA (4)	
Ilość	3 szt
Typ	DR-102T-6.3-T-D-Np-04
Producent	Spomasz
Wydajność nominalna	4.12 l/min
Spręż nominalny	0.06 Mpa
Moc silnika	7.5 kW
Prędkość obrotowa	2925 1/min
Masa własna dmuchawy	264.5 kg

POMPA OSADOWA (6)	
Ilość	1+1
Typ	DM-200T
Producent	LFP LESZNO
Wydajność nominalna	5 m3/h
Wysokość podnoszenia nominalnego	25m
Moc silnika	1.7kW
Prędkość obrotowa	2900 1/min
Masa własna pompy	26 kg

POMPA PIASKOWA (7)	
Ilość	2 szt
Typ	DF3085-185MT-472
Producent	FLYGT
Wydajność nominalna	5 l/s
Wysokość podnoszenia nominalnego	6m
Moc silnika	2.7 kW
Prędkość obrotowa	1395 1/min
Masa własna pompy	55 kg

SITO PIONOWE (1)	
Typ	Rotomatr Rok4/300/3
Producent	Huber
Średnica kosza	300 mm
Prześwit	3 mm
Średnica transportera	273 mm
Wysokość zrzutu skratek	1450 mm

STACJA REAGENTU PIX (9)	
Liczba zbiorników magaz. o poj. 1000l	2 szt
Typ pompy dozującej	Minidos A3

STACJA ODWODNIENIA PIASKU (10)	
Liczba urządzeń	2 szt.
Typ urządzeń	02MB
Producent	Technofanghi

STACJA ODWODNIENIA OSADU NADMIERNEGO (11)	
Liczba urządzeń	1 szt.
Typ urządzeń	RoS3 Q280
Producent	Huber
Wyposażenie	CMP10-XL, transporter ślimakowy PS 220

PRZEPŁYWOMIERZ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (12)	
Liczba urządzeń	1 szt.
Typ urządzenia	Wodomierz irygacyjny DN100
Producent	Technofanghi

INWESTYCJA:

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIASTA DROHICZYN

INWESTOR:

URZĄD GMINY DROHICZYN

"HYDROS" MACIEJ SAWICKI
AL. 1000 LECIA PP 41C
15-111 BIAŁYSTOK
TEL.: (085) 6524261

RYSUNEK:

Schemat technologiczny

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. M. Sawicki	BŁ/22/00 POIIB Nr PDL/IS/1322/01	
OPRACOWAŁ: mgr inż. K. Grycuk		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. B. Wojsław	BŁ/146/00 POIIB Nr PDL/IS/1671/01	

SKALA:	DATA:	NR RYS.
--------	14-12-2011	2