

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI : Remont wiaty z kominkiem  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 126 Mierzvice; gm. Sarnaki  
INWESTOR : Gmina Sarnaki  
ADRES INWESTORA : 08-220 Sarnaki; ul. Berka Joselewicza 3  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszowski; 16-001 Kleosin; ul. M.Reja 18  
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2010

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Wiata na przenośne toalety i pojemniki na śmieci			
1	Wiata z kominkiem	1	12

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	cena	wartość
<b>Wiata na przenośne toalety i pojemniki na śmieci</b>							
1		45211320-8	<b>Wiata z kominkiem</b>				
1 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0521-04	Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym	m <sup>2</sup>			
			4.2*5*2	m <sup>2</sup>	42.000		
					<b>RAZEM</b>		
2 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>			
			poz.1	m <sup>2</sup>	42.000		
					<b>RAZEM</b>		
3 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 0,2x0,2	m			
			4*2.4	m	9.600		
					<b>RAZEM</b>		
4 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 0,2x0,2	m			
			4.45	m	4.450		
					<b>RAZEM</b>		
5 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 0,06x0,12	m			
			6*4.2	m	25.200		
					<b>RAZEM</b>		
6 d.1	D.01.0 1.01	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>			
			42	m <sup>2</sup>	42.000		
					<b>RAZEM</b>		
7 d.1	D.01.0 1.01	KNR 0-15II 0518-03	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci powyżej 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm	m <sup>2</sup>			
			poz.6	m <sup>2</sup>	42.000		
					<b>RAZEM</b>		
8 d.1	D.01.0 1.01	KNR 0-21 4007-01 analogia	Stół i ławki	m <sup>2</sup>			
			6*0.8+2*6*0.5	m <sup>2</sup>	10.800		
					<b>RAZEM</b>		
9 d.1	D.01.0 1.01	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>			
			32.5	m <sup>2</sup>	32.500		
					<b>RAZEM</b>		
10 d.1	D.01.0 1.01	KNR 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja - Altaxin	m <sup>2</sup>			
			31.4	m <sup>2</sup>	31.400		
					<b>RAZEM</b>		
11 d.1	D.01.0 1.01	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m <sup>2</sup>			
			16	m <sup>2</sup>	16.000		
					<b>RAZEM</b>		
12 d.1	D.01.0 1.01	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m <sup>3</sup>			
			0.38*0.51*5.5	m <sup>3</sup>	1.066		
					<b>RAZEM</b>		