

Opis robót	Ilość robót
11.KNNR5 0104-0200 Rury winidurkowe o średnicy do 28mm, układane na podłożu drewnianym Jednostka: 100 m	1,1600
Dział nr 3. Roboty kablowe	
12. KNNR 5 0404-0100 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg Jednostka: 1 szt	1,0000
13. KNNR 5 0701-0300 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV Jednostka: 1 m3	39,0000
14. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100m	1,2000
15. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	1,3200
16. KNNR 5 0605-0600 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kat. IV Jednostka: 100 m	0,5800
17. KNNR 5 0609-0100 Zwody pionowe inst.odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach rur stalowych. Iglica montowana na słupie leżącym Jednostka: 100 szt	4,0000
18. KNNR 5 0610-0800 Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych. Zwód mocowany na dachu; długość przęsła do 15m Jednostka: 1 szt	5,0000

PROJEKTANT
tech. Zbigniew Suchocki
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanym
 i specjalności: sieci i instalacje elektryczne
 Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/9?

O[^]w-O