

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Montaż opraw	
1.KNNR5 0512-0800 Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych. Oprawy przykręcane o źródle światła do 3x40W, przelotowe Jednostka: 1 kpi	13,0000
2. KNNR5 0512-0600 Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych. Oprawy przykręcane o źródle światła do 2x40W, przelotowe Jednostka: 1 kpi	15,0000
3. KNNR5 0502-0101 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - klosze Jednostka: 1 kpi	1,0000
4. KNNR 5 0509-0200 Oprawy kwaso- i ługoodporne, tunelowe i dokowe dla lamp rtęciowych i sodowych. Oprawy kwaso- i ługoodporne w obudowie aluminiowej, nakręcane na rurę Jednostka: 1 kpi	3,0000
Dział nr 2. Montaż osprzętu i przewodów	
5. KNNR 5 0203-0100 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² Jednostka: 100 m	2,4400
6. KNNR 5 0306-0500 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik natynkowy do przygotowanego podłoża, jednobiegunowy Jednostka: 100 szt	0,0900
7. KNNR 5 0308-0400 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda natynkowe, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm ² przekroju przewodu, przykręcane Jednostka: 100 szt	0,1100
8. KNNR 5 0308-0500 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm ² przekroju przewodu, przykręcane Jednostka: 100 szt	0,0100
9. KNNR 5 0303-0100 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm; 3 wloty do połączeń przewodów o przekroju do 2,5mm ² Jednostka: 100 szt	0,4600
10. KNNR 5 0304-0100 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach, mocowane bezśrubowo Jednostka: 100 szt	0,4600

T» K f f J £ TCT-A-N- T
tech Zbigniew Suchecki

£Vi